

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO PRALNI I HYDROFORNI NA IZBĘ PRZYJĘĆ S.P.Z.O.Z. CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABORZE UL.ZAMKOWA 1

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Instalacja elektryczna w izbie przyjęć

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-030-040	Przewody YDYp 3x2.5mm ² na uchwytych	m	185,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-030-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych,	m	80,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-040-040	Przewody YDYp3x1.5mm ² na ścianie p/t	m	80,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 50110-050-040	Montaż listw instalacyjnych pod przewody	m	180,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 50212-010-040	Układanie przewodu YDYp 4x1.5mm ² w listwie instalacyjnej	m	40,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 50212-010-040	Układanie przewodu FTP 4x2x0.5mm ² kat 5 w listwie instalacyjnej	m	140,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 50301-030-020	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.	szt	52,00

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-030-020	Montaż wyłącznika świecznikowego 10A/230V p/t	szt	13,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020	Montaż wyłącznika 1-bieg. 10A/230V p/t	szt	11,00
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-020-020	Montaż gniazda wtyczkowego 10A/Z/230V p/t	szt	8,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-050-020	Montaż gniazda bryzgoszczelnego 10A/Z/230V p/t	szt	9,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 50312-010-020	Montaż gniazd typu DATA 10A/Z/230V p/t	szt	9,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 50312-100-020	Montaż gniazd informatycznych RJ 45	szt	4,00
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 50312-100-020	Montaż gniazd informatycznych RJ 12	szt	4,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-010-020	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt	64,00

3. Oprawy oświetleniowe

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 50503-020-090	Oprawy oświetleniowe LED 42W do wbudowania IP 65 do pomieszczeń czystych z kloszem opalowym 5200/5400 lm, 4000k	kpl	8,00
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 50503-020-090	Oprawy oświetleniowe typu downlight LED 22W/230V p/t ,3000lm; IP44 z czujnikiem ruchu	kpl	2,00

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 50503-020-090	Oprawy oświetleniowe typu downlight LED18W/230V p/t 2300lm; IP44 z czujnikiem ruchu	kpl	3,00
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 50507-020-090	Oprawy awaryjne LED 3W/230V, 3780lm, jednozadaniowa 1h IP44	kpl	3,00
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 50507-020-090	Oprawy awaryjne EXIT 1W, LED/230V jednozadaniowa 1h, IP44	kpl	1,00
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-030-020	Montaż oprawy awaryjnej zewnętrznej IP65	szt	1,00
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-01010-090	Plafoniera LED 18W IP65 z czujnikiem zmierzchowym	kpl	1,00

4. Rozdzielnica "R"

1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 50404-080-020	Obudowa węgkowa RW 3x12	szt	1,00
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-03010-020	Wyłącznik nadmiarowy z członem różnicowym P312 B16-30AC	szt	9,00
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-03010-020	Wyłącznik nadmiarowy S301-B-10	szt	1,00
26	wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-03010-020	Wyłącznik nadmiarowy S301-B-6	szt	1,00
27	wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-04010-020	Wyłącznik 3-bieg, FR 103-40	szt	1,00

5. Rozbudowa systemu telefonicznego w izbie przyjęć

1	2	3	4	5
28	wg ceny jednostkowej AW-090	Zainstalowanie i urochomienie systemu z centralą IPU+aparatusystemowy+aparatus telefoniczny	kpl	1,00

6. Wykonanie instalacji monitoringu

1	2	3	4	5
29	wg ceny jednostkowej AW-090	System CCTV	kpl	1,00

7. Instalacja elektryczna-gabinet psychoterapeutyczny

1	2	3	4	5
30	wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-030-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych,	m	105,00
31	wg nakładów rzeczowych KNNR 50110-050-040	Montaż listw instalacyjnych pod przewody	m	165,00
32	wg nakładów rzeczowych KNNR 50212-010-040	Układanie przewodu YDYp 3x1.5mm ² w listwie instalacyjnej	m	40,00
33	wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-040-040	Przewody YDYp3x2.5mm ² na ścianie p/t	m	80,00
34	wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-040-040	Przewody YDYp4x1,5mm ² na ścianie p/t	m	30,00
35	wg nakładów rzeczowych KNNR 50212-010-040	Układanie przewodu FTP 4x2x0.5mm ² kat 5 w listwie instalacyjnej	m	100,00
36	wg nakładów rzeczowych KNNR 50212-010-040	Układanie przewodu YnTKSY 1x2x0.8mm ² w listwie instalacyjnej	m	20,00

1	2	3	4	5
37	wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-040-040	Przewody SMYP 2x0.35mm2 układany p/t	m	30,00
38	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-030-020	Montaż wyłącznika świecznikowego 10A/230V p/t	szt	2,00
39	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-020-020	Montaż gniazda wtyczkowego 10A/Z/230V p/t	szt	16,00
40	wg nakładów rzeczowych KNNR 50312-100-020	Montaż gniazd informatycznych RJ 45	szt	4,00
41	wg nakładów rzeczowych KNNR 50312-100-020	Montaż gniazd informatycznych RJ 12	szt	4,00
42	wg nakładów rzeczowych KNNR 50312-100-020	Montaż gniazd głośnikowych	szt	5,00
43	wg nakładów rzeczowych KNNR 50406-020-020	Montaż izotopowej czujki dymu	szt	1,00
44	wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-01010-090	Żyrandol ozdobny na źródła LED910x10W/230V)	kpl	2,00
45	wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-01010-090	Plaфонiera ozdobna LED-23W/230V	kpl	4,00
46	wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-03010-020	Wyłącznik nadmiarowy S301-B-10- dobudować do rozdzielnic	szt	1,00
47	wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-03010-020	Wyłącznik nadmiarowy z członem różnicowym P312 B16-30AC	szt	2,00

8. Instalacja informatyczno-telefoniczna w gabinecie psychoterapeutycznym

1	2	3	4	5
48	wg ceny jednostkowej AW-090	Wykonanie instalacji informatyczno-telefonicznej z nowej serwerowni do gabinetu psychoterapeutycznego	kpl	1,00