

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MUROWE	7 995,82	19 596,72	1 606,40	6 721,82	2 448,83	38 369,59
2	PODŁOGI I POSADZKI	6 268,67	12 138,99	379,04	4 653,31	1 695,30	25 135,31
3	SUFITY PODWIESZANE	5 016,99	4 163,09	206,91	3 657,02	1 332,24	14 376,25
4	TYNKI + MALOWANIE	7 159,82	3 711,99	133,95	5 105,46	1 861,30	17 972,52
5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	2 145,61	18 561,53	71,85	1 552,18	565,41	22 896,58
6	PODJAZD	3 037,90	8 351,79	52,17	2 162,97	787,94	14 392,77
	RAZEM netto	31 624,81	66 524,11	2 450,32	23 852,76	8 691,02	133 143,02
	VAT						30 622,89
	Razem brutto						163 765,91

Słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć i 91/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty remontowe						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MUROWE				
1 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1,07	472,41	505,48
2 d.1	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	0,13	1 950,99	253,63
3 d.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	5,60	181,10	1 014,16
4 d.1	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z luksefów o grubości 1/4 ceg.	m ²	0,69	30,11	20,78
5 d.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2,96	208,53	617,25
6 d.1	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	45,00	82,20	3 699,00
7 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,00	63,50	63,50
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	7,72	28,46	219,71
9 d.1	KNR-W 4-01 0308-05 z.sz.2. 5. 9907	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0. 50 m ² - materiały z rozbiórki	szt.	12,00	285,20	3 422,40
10 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,30	399,60	519,48
11 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Skucie płytek na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	78,30	18,07	1 414,88
12 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Oczyszczenie z farby olejnej istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby na ścianach	m ²	19,85	40,85	810,87
13 d.1	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³	14,99	367,31	5 505,98
14 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³	18,14	1 119,21	20 302,47
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MUROWE						38 369,59
2		PODŁOGI I POSADZKI				
15 d.2	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m ²	74,97	63,59	4 767,34
16 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	74,97	22,69	1 701,07
17 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	74,97	29,40	2 204,12
18 d.2	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m ²	74,97	56,73	4 253,05
19 d.2	KNR-W 2-02 1109-05 1109-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 3 mm zaprawy klejowej	m ²	8,63	135,13	1 166,17
20 d.2	NNRNKB 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²	22,28	140,65	3 133,68
21 d.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	20,58	28,62	589,00
22 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin podłogowych homogeniczne, antypoślizgowe, rulonowe	m ²	43,53	160,17	6 972,20
23 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	43,53	8,01	348,68
Razem dział: PODŁOGI I POSADZKI						25 135,31
3		SUFITY PODWIESZANE				
24 d.3	KNR-W 2-02 2005-03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi dekoracyjnymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	74,97	191,76	14 376,25
Razem dział: SUFITY PODWIESZANE						14 376,25
4		TYNKI + MALOWANIE				
25 d.4	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach wyrównawcze po skuciach	m ²	78,30	26,65	2 086,70
26 d.4	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płytek pianobetonowych	m ²	90,00	33,80	3 042,00
27 d.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	36,33	128,91	4 683,30

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	188,99	22,77	4 303,30
29 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	188,99	9,95	1 880,45
30 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	90,00	12,55	1 129,50
31 d.4	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	17,01	49,81	847,27
Razem dział: TYNKI + MALOWANIE						17 972,52
5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
32 d.5	KNR-W 2-02 1039-03	Ścianka aluminiowa szklona o powierzchni ponad 2.0 m ²	m ²	3,30	620,34	2 047,12
33 d.5	KNR-W 4-01 0901-01	Wykonanie elementów ościeżnic do ścianki przy hydroforni	m	8,20	66,70	546,94
34 d.5	KNR-W 4-01 0402-01	Wykonanie ścianki z paneli ściennych z MDF dł. 2,6 m	m ²	3,90	55,43	216,18
35 d.5	KNR-W 2-02 1029-02	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe szklone z drzwiami i okienkami podawczymi	m ²	3,92	882,89	3 460,93
36 d.5	KNR-W 2-02 1004-04	Drzwi dreniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone 80x200	szt	2,00	948,30	1 896,60
37 d.5	KNR-W 2-02 1004-04	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone 90x200	szt	3,00	1 046,20	3 138,60
38 d.5	KNR-W 2-02 1004-04	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone do w.c. pełne 100x200	szt	1,00	1 145,07	1 145,07
39 d.5	KNR-W 2-02 1004-04	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone do w.c. 80x200	szt	1,00	630,30	630,30
40 d.5	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne wzorowane na istniejących	szt	1,00	9 814,84	9 814,84
Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						22 896,58
6	PODJAZD					
41 d.6	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m ³	7,21	95,24	686,68
42 d.6	KNR-W 4-01 0203-01	Wykonanie podjazdu z betonu monolitycznego	m ³	7,54	630,26	4 752,16
43 d.6	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	10,60	196,88	2 086,93
44 d.6	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²	1,50	281,74	422,61
45 d.6	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady ze stali nierdzewnej na podjazd dla osób niesprawnych	m	11,30	570,30	6 444,39
Razem dział: PODJAZD						14 392,77
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						133 143,02
Podatek VAT						30 622,89
Ogółem wartość kosztorysowa robót						163 765,91

Słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć i 91/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MUROWE			
d.1	1 KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,1*0,8*0,26 1,1*2,17*0,35	m ³ m ³ m ³	 0,23 0,84	
				RAZEM	1,07
d.1	2 KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1,3*0,25*0,15+1,5*0,38*0,15	m ³ m ³	 0,13	
				RAZEM	0,13
d.1	3 KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,3*2+1,5*2	m m	 5,60	
				RAZEM	5,60
d.1	4 KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z luksferów o grubości 1/4 ceg. 0,94*0,73	m ² m ²	 0,69	
				RAZEM	0,69
d.1	5 KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2*2,2*2-0,9*2,05*2+0,94*0,73*2	m ² m ²	 2,96	
				RAZEM	2,96
d.1	6 KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 1,24*2,25+1,18*3,6+1,17*2,25 (1,22+0,43+1,69+2,02+0,54+3,21)*3,3-0,9*2,05 (1,5+0,7+1,45)*3,3-(1,5*2,2+0,8*2,05)	m ² m ² m ² m ²	 9,67 28,22 7,11	
				RAZEM	45,00
d.1	7 KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
d.1	8 KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (1,07+1,24+1,2)*2,2	m ² m ²	 7,72	
				RAZEM	7,72
d.1	9 KNR-W 4-01 0308-05 z. sz.2.5. 9907	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - materiały z rozbiórki 12	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
d.1	10 KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,09*0,78*0,8	m ³ m ³	 1,30	
				RAZEM	1,30
d.1	11 KNR-W 4-01 0701-05	Skucie płytek na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (6,45+3,22+5,33+6,75)*2*1,8	m ² m ²	 78,30	
				RAZEM	78,30
d.1	12 KNR-W 4-01 0713-01	Oczyszczenie z farby olejnej istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach (4,03+2,89)*2*1,8-(1,2+1,1)*2,2	m ² m ²	 19,85	
				RAZEM	19,85
d.1	13 KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 74,97*0,2	m ³ m ³	 14,99	
				RAZEM	14,99
d.1	14 KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją 1,07+1,3+78,3*0,01+14,99	m ³ m ³	 18,14	
				RAZEM	18,14
2		PODŁOGI I POSADZKI			
d.2	15 KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko 74,97	m ² m ²	 74,97	
				RAZEM	74,97
d.2	16 KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 74,97	m ² m ²	 74,97	
				RAZEM	74,97
d.2	17 KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		74,97	m ²	74,97	
				RAZEM	74,97
18	KNR-W 2-02 d.2 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m ²		
		74,97	m ²	74,97	
				RAZEM	74,97
19	KNR-W 2-02 d.2 1109-05 1109-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 3 mm zaprawy klejowej	m ²		
		2,87+5,76	m ²	8,63	
				RAZEM	8,63
20	NNRNKB d.2 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		18,14+4,14	m ²	22,28	
				RAZEM	22,28
21	NNRNKB d.2 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		(6,45*2+3,22*4)-(0,8*3+0,9*2+1,0)	m	20,58	
				RAZEM	20,58
22	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin podłogowych homogeniczne, antypoślizgowe, rulonowe	m ²		
		(19,34+16,34)*1,22	m ²	43,53	
				RAZEM	43,53
23	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		43,53	m ²	43,53	
				RAZEM	43,53
3		SUFITY PODWIESZANE			
24	KNR-W 2-02 d.3 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi dekoracyjnymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		18,14+4,14+19,34+16,34+8,38+2,87+5,76	m ²	74,97	
				RAZEM	74,97
4		TYNKI + MAŁOWANIE			
25	KNR-W 2-02 d.4 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach wyrównawcze po skuciach	m ²		
		78,30	m ²	78,30	
				RAZEM	78,30
26	KNR-W 2-02 d.4 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płytek pianobetonowych	m ²		
		45,0*2	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
27	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		(0,8+1,69)*0,6+(1,38+2,91)*2*2,0+(2,28+2,64)*2*2,0-1,0*2,0	m ²	36,33	
				RAZEM	36,33
28	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(6,45+3,22)*2*(3,6-1,8)+(5,33+6,75)*2*(3,6-1,8)	m ²	78,30	
		(4,02*2,91)*2*3,6+(2,28+2,64)*2*3,6	m ²	119,65	
		-(1,1*2,2+1,18*3,6+1,04*2,2)	m ²	-8,96	
				RAZEM	188,99
29	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		188,99	m ²	188,99	
				RAZEM	188,99
30	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		90,00	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
31	KNR-W 2-02 d.4 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		17,01	m ²	17,01	
				RAZEM	17,01
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
32	KNR-W 2-02 d.5 1039-03	Ścianka aluminiowa szklona o powierzchni ponad 2.0 m ²	m ²		
		1,5*2,2	m ²	3,30	
				RAZEM	3,30
33	KNR-W 4-01 d.5 0901-01	Wykonanie elementów ościeżnic do ścianki przy hydroformi	m		
		(1,5+2,6)*2	m	8,20	
				RAZEM	8,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 4-01 d.5 0402-01	Wykonanie ścianki z paneli ściennych z MDF dł. 2,6 m	m ²		
		1,5*2,6	m ²	3,90	
				RAZEM	3,90
35	KNR-W 2-02 d.5 1029-02	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe szklone z drzwiami i okienkami podawczymi 3,61*2,25-(0,8*2,0+1,0*1,3*2)	m ²		
			m ²	3,92	
				RAZEM	3,92
36	KNR-W 2-02 d.5 1004-04	Drzwi dreniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone 80x200 2	szt		
			szt	2,00	
				RAZEM	2,00
37	KNR-W 2-02 d.5 1004-04	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone 90x200 3	szt		
			szt	3,00	
				RAZEM	3,00
38	KNR-W 2-02 d.5 1004-04	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone do w.c. pełne 100x200 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR-W 2-02 d.5 1004-04	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone do w.c. 80x200 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR-W 2-02 d.5 1027-05	Drzwi zewnętrzne wzorowane na istniejących 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6		PODJAZD			
41	KNR-W 4-01 d.6 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III 2,6*2,1*0,5+5,6*2,0*(0,5+0,3)*0,5	m ³		
			m ³	7,21	
				RAZEM	7,21
42	KNR-W 4-01 d.6 0203-01	Wykonanie podjazdu z betonu monolitycznego 1,35*1,63*0,8+(1,8+1,93)*0,65 5,0*1,22*(0,8+0,3)*0,5	m ³		
			m ³	4,18	
			m ³	3,36	
				RAZEM	7,54
43	NNRNKB d.6 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1,5*1,63+(1,63+1,8)*0,3+(1,93+1,5)*2*0,15 1,22*5,0	m ²		
			m ²	4,50	
			m ²	6,10	
				RAZEM	10,60
44	NNRNKB d.6 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 0,3*0,5*5,0*2	m ²		
			m ²	1,50	
				RAZEM	1,50
45	KNR-W 2-02 d.6 1209-01	Balustrady ze stali nierdzewnej na podjazd dla osób niesprawnych 5,65*2	m		
			m	11,30	
				RAZEM	11,30